見積書

山根　清 様

北海道江別市野幌末広町2−4

株式会社　ライフライン

〒061-1276
北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号
札幌市清田区里塚緑が丘11丁目8−8
TEL: 0120-322-439
FAX: 011-378-6407
河原伸宏

見積書番号:2544
発行日:　2023/10/12

件名: 給水給湯全差替え工事

御見積金額 555,739 円

品目	単価	数量	単位	価格
---屋内給水給湯管差し替え工事技術料---	180,000	1		180,000
前回作業分お値引き	-40,326	1	▲	-40,326
------配管部材------				
架橋ポリ管　青16A10ミリ被覆　1巻15M	16,200	1	巻	16,200
架橋ポリ管　青13A10ミリ被覆　直管3M	3,500	3	巻	10,500
架橋ポリ管　赤13A10ミリ被覆　15M	13,200	1	巻	13,200
銅管部材一式	29,280	1	式	29,280
上記部材より10%OFF	-6,918	1	▲	-6,918
------各種継手部材------				
HSジョイント	6,800	2	個	13,600
片ナットエルボ　3/4-16	4,190	2	個	8,380
ONDA　オスアダ16ー1/2	2,510	1	個	2,510
ONDA 床取り出しツバ広	3,940	3	個	11,820
ONDA チーズソケット161316	3,740	5	個	18,700
ONDA バルブ付きオスアダ16-3/4	5,590	1	個	5,590
ONDAチーズソケット161/216	7,750	1	個	7,750
ONDAチーズソケット131/213	5,980	1	個	5,980
ONDAチーズソケット13通し	2,800	5	個	14,000

品目	単価	数量	単位	価格
ONDAオスアダ131/2	2,100	1	個	2,100
ONDAチーズソケット161313	3,740	1	個	3,740
ONDAユニット取り出し	4,510	4	個	18,040
ONDA エルボテーパーメネジ	3,510	2	個	7,020
ONDAメスアダ3/4-13	2,920	2	個	5,840
ONDA　赤バルブ付きオスアダ13A一1/2	5,020	1	個	5,020
上記部材より10%OFF	-13,009	1	▲	-13,009
------人工、雑材、保温材、付随作業------				
人工	23,000	2	人工	46,000
キッチン引き出し作業	5,000	1	台	5,000
基礎一部穴開け	8,000	1	箇所	8,000
T型デップバンド50ミリ脚	820	12	個	9,840
ライトカバー	830	5	本	4,150
アルミ保温筒25A20	1,080	1	本	1,080
アルミ保温筒32A20	1,100	4	本	4,400
------水栓部材------				
水抜き単水栓　お湯、水	5,600	2	台	11,200
台所蛇口　KVK KM5011ZTF	32,500	1	台	32,500
ヨシタケ減圧弁2K	18,900	1	個	18,900
洗濯蛇口　TOTO　TW20R Z	36,800	1	台	36,800
光合金　吸気弁	6,500	2	個	13,000
KVK　屋内止水栓K17一20	7,300	1	台	7,300
上記部材より10%OFF	-11,970	1	▲	-11,970

小計		505,217 円
消費税		50,522 円
合計		555,739 円
内訳	10%対象	505,217 円
		消費税 50,522 円

備考

ボーラー横の水抜き栓は未使用でトイレ側の給水を活かします。
洗濯、台所蛇口を交換いたします。