


# 見積書

高橋 誠人 様  
北海道北広島市稲穂東2丁目1-9



株式会社 ライフライン  
〒061-1276  
北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号  
札幌市清田区里塚緑が丘11丁目8-8  
TEL: 0120-322-439  
FAX: 011-378-6407  
角田 悠河



見積書番号: 2927  
発行日: 2024/04/10

件名: 屋内水抜栓交換に伴う内装工事及びボイラー交換工事パターン①

御見積金額 868,824 円

| 品目                                         | 単価      | 数量 | 単位  | 価格      |
|--------------------------------------------|---------|----|-----|---------|
| 屋内水抜栓交換工事費<br><small>掘削 本体取付 埋設管接続</small> | 62,000  | 1  | 工賃  | 62,000  |
| 竹村製作所 BL3-13150<br><small>水抜き栓</small>     | 44,300  | 1  | 本   | 44,300  |
| ポリ立ち上がり管                                   | 9,500   | 1  | 本   | 9,500   |
| メーター接手<br><small>埋設接続部材</small>            | 2,500   | 1  | 個   | 2,500   |
| YTジョイント                                    | 4,200   | 1  | 個   | 4,200   |
| 床解体復旧(材料費含む)                               | 96,000  | 1  | 工賃  | 96,000  |
| コンクリート研り                                   | 130,000 | 1  | 工賃  | 130,000 |
| 廃材処分費用<br><small>コンクリート ボイラー</small>       | 15,000  | 1  | 処分  | 15,000  |
| ボイラー交換費                                    | 48,000  | 1  | 工賃  | 48,000  |
| NORITZ OTQ-3706FF-RC                       | 337,000 | 1  | 台   | 337,000 |
| FF-101排気筒セット<br><small>煙突材</small>         | 20,300  | 1  | セット | 20,300  |
| 排気延長部材                                     | 10,000  | 1  | 本   | 10,000  |
| KVKK17-20<br><small>屋内止水栓</small>          | 7,300   | 1  | 個   | 7,300   |
| 配管部材一式                                     | 1,000   | 8  | 個   | 8,000   |
| 消耗雑材費<br><small>養生材 土嚢袋 配管接着剤</small>      | 12,000  | 1  | セット | 12,000  |
| 工事人工                                       | 30,000  | 2  | 人工  | 60,000  |

| 品目                 | 単価      | 数量 | 単位 | 価格      |
|--------------------|---------|----|----|---------|
| 水抜き栓本体より20%OFF     | -8,860  | 1  |    | -8,860  |
| ボイラー本体より20%OFF     | -67,400 | 1  |    | -67,400 |
| 水抜き栓交換、ボイラー交換セット割引 |         |    |    |         |

|     |              |
|-----|--------------|
| 小計  | 789,840 円    |
| 消費税 | 78,984 円     |
| 合計  | 868,824 円    |
| 内訳  | 10%対象        |
|     | 789,840 円    |
|     | 消費税 78,984 円 |

備考

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3日工程<br>1日目 ボイラー撤去 床解体 コンクリート研り<br>2日目 掘削水抜き栓交換 埋め戻し<br>3日目 床造作 ボイラー据え付け 動作確認 使い方説明<br>※コンクリートの状態次第で研り作業長引く可能性あり。<br>掘削時、埋設管が銅管だった場合、別途¥25000円。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|