


見積書

高橋 誠人 様
北海道北広島市稲穂東2丁目1-9



株式会社 ライフライン
〒061-1276
北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号
札幌市清田区里塚緑が丘11丁目8-8
TEL: 0120-322-439
FAX: 011-378-6407
角田 悠河



見積書番号: 2928
発行日: 2024/04/11

件名: 水抜き栓交換に伴う内装工事及びボイラー脱着パターン②

御見積金額 526,834 円

品目	単価	数量	単位	価格
屋内水抜き栓交換工事費 掘削 本体取付 埋設管接続	62,000	1	工賃	62,000
竹村製作所 BL3-13150 水抜き栓本体	44,300	1	本	44,300
メーター接手 埋設接続接手	2,500	1	個	2,500
ポリ立ち上がり管	9,500	1	本	9,500
YTジョイント	4,200	1	個	4,200
床解体復旧費(材料費含む)	96,000	1	工賃	96,000
コンクリート研り費	130,000	1	工賃	130,000
廃材処分費 コンクリート	10,000	1	処分	10,000
ボイラー脱着費	48,000	1	工賃	48,000
KVK K17-20 屋内止水栓	7,300	1	個	7,300
配管部材	1,000	2	個	2,000
消耗雑材費 養生材 土嚢袋 配管接着剤	12,000	1	セット	12,000
工事人工	30,000	2	人工	60,000
水抜き栓本体より20%OFF	-8,860	1		-8,860

小計		478,940 円
消費税		47,894 円
合計		526,834 円
内訳	10%対象	478,940 円
		消費税 47,894 円

備考

3日工程 1日目 ボイラー取り外し 床解体 コンクリート研り 2日目 掘削水抜き栓交換 埋め戻し 3日目 床復旧 ボイラー取付 ※掘削時、埋設管が銅管だった場合、別途¥25000。
--