


見積書

高橋 誠人 様
北海道北広島市稲穂東2丁目1-9



株式会社 ライフライン
〒061-1276
北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号
札幌市清田区里塚緑が丘11丁目8-8
TEL: 0120-322-439
FAX: 011-378-6407
角田 悠河



見積書番号: 2927
発行日: 2024/04/11

件名: 屋内水抜栓交換に伴う内装工事及びボイラー交換工事パターン①

御見積金額 868,824 円

品目	単価	数量	単位	価格
屋内水抜栓交換工事費 掘削 本体取付 埋設管接続	62,000	1	工賃	62,000
竹村製作所 BL3-13150 水抜き栓	44,300	1	本	44,300
ポリ立ち上がり管	9,500	1	本	9,500
メーター接手 埋設接続部材	2,500	1	個	2,500
YTジョイント	4,200	1	個	4,200
床解体復旧(材料費含む)	96,000	1	工賃	96,000
コンクリート研り	130,000	1	工賃	130,000
廃材処分費用 コンクリート ボイラー	15,000	1	処分	15,000
ボイラー交換費	48,000	1	工賃	48,000
NORITZ OTQ-3706FF-RC	337,000	1	台	337,000
FF-101排気筒セット 煙突材	20,300	1	セット	20,300
排気延長部材	10,000	1	本	10,000
KVKK17-20 屋内止水栓	7,300	1	個	7,300
配管部材一式	1,000	8	個	8,000
消耗雑材費 養生材 土嚢袋 配管接着剤	12,000	1	セット	12,000
工事人工	30,000	2	人工	60,000

品目	単価	数量	単位	価格
水抜き栓本体より20%OFF	-8,860	1		-8,860
ボイラー本体より20%OFF	-67,400	1		-67,400
水抜き栓交換、ボイラー交換セット割引				

小計	789,840 円
消費税	78,984 円
合計	868,824 円
内訳	10%対象
	789,840 円
	消費税 78,984 円

備考

3日工程 1日目 ボイラー撤去 床解体 コンクリート研り 2日目 掘削水抜き栓交換 埋め戻し 3日目 床造作 ボイラー据え付け 動作確認 使い方説明 ※コンクリートの状態次第で研り作業長引く可能性あり。 掘削時、埋設管が銅管だった場合、別途¥25000円。
