

見積書

澤田 雅明 様

北海道空知郡南幌町中央4丁目10-4



株式会社 ライフライン

〒061-1276


北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号

札幌市清田区里塚緑が丘11丁目8-8

TEL: 0120-322-439

FAX: 011-378-6407

河原伸宏



見積書番号:3137

発行日: 2024/08/09

件名: 埋設給水管引き直し工事

御見積金額 756,360 円

品目	単価	数量	単位	価格
埋設水道管引き直し工事費 掘削距離6m x ￥30,000-	180,000	1		180,000
埋設用継手	28,600	1	一式	28,600
-----水抜き栓交換作業-----				
屋内水抜き栓交換作業 2箇所	62,000	2	箇所	124,000
光合金AQ1 13x1.5 台所周り給水使用分と、トイレ給水使用分	41,800	2	台	83,600
ポリ立管1.5m	9,800	2	本	19,600
-----トイレ給水作業-----				
屋内給水引き直し作業 水抜き栓からトイレまでの給水	80,000	1		80,000
ONDA 架橋ポリ13x10ミリ被覆	18,000	1	巻	18,000
銅管・砲金部材 銅管直管、水栓金具、YTジョイント、ユニオンソケットなど	68,000	1	一式	68,000
-----人工・雑費-----				
人工費	30,000	2	人工	60,000
雑材消耗費	16,800	1		16,800
一般廃材処分費	9,000	1		9,000

小計		687,600 円
消費税		68,760 円
合計		756,360 円
内訳	10%対象	687,600 円 消費税 68,760 円

備考

メーター横から屋内に水道管を引き込む工事になります。総掘削距離を短くします。
 トイレの給水もキッチンの水抜き栓付近に設置して室内を通してトイレに給水します。
 既設トイレ水抜き栓は床開口しないと撤去できない為そのままになります。