

見積書

石田 恭史 様

札幌市清田区平岡公園東6丁目5-12



株式会社 ライフライン

〒061-1276

北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号

札幌市清田区里塚緑が丘11丁目8-8

TEL: 0120-322-439


FAX: 011-378-6407

松尾 楓

見積書番号: 3157

発行日: 2024/09/01

有効期限: 2024/09/30



件名: 屋内給水給湯管 全差し替え交換工事

御見積金額 1,328,184 円

品目	単価	数量	単位	価格
-----屋内給水給湯全差し替え工事技術料----- 養生・解体撤去・改修作業・自社人工含む	240,000	1		240,000
ONDA 架橋ポリエチレン 赤 13×10mm被覆	29,700	2	巻	59,400
ONDA 13×1/2 ナット付オスアダプター 台所使用分 WJ18-1313 13A	2,460	2	個	4,920
ONDA 壁取り出し用エルボ WL29型 WL29-13 13CL 浴室シャワー	3,870	8	個	30,960
ONDA バルブ付きオスアダプター 洗面台使用分	5,020	2	個	10,040
ONDA 床付き継手 ボイラー 洗濯用分	3,010	8	個	24,080
ONDA 13×3/4 オスアダプター DT継手部	2,340	6	個	14,040
ONDA エルボ 1313	1,100	8	個	8,800
ONDA 水栓エルボテーパー ヘッダー接続箇所20-13	2,640	2	個	5,280
ONDA チーズ13A	2,700	6	本	16,200
パイカ アルミ保温筒32A	6,000	6	m	36,000
砲金継手1式 砲金チーズ20×20 1個 六角ニップル20 2個	5,600	1	1式	5,600

品目	単価	数量	単位	価格
銅管部材一式 ボイラー周辺配管 洗濯機立ち上げ管	67,840	1	1式	67,840
サンエイ 屋内止水栓 S25A	7,280	1	個	7,280
消耗雑材費	12,000	1	式	12,000
人工費用	30,000	3	人工	90,000
廃材運搬処分費用	20,000	1	式	20,000
技術費用よりお値引き	-40,000	1		-40,000

-----大工工事-----				
ボード解体	96,000	1		96,000
風呂板解体	48,000	1		48,000
風呂板張り	72,000	1		72,000
断熱材入れ替え	28,000	1		28,000
木材、ボード材、下地材等	80,000	1		80,000
ボード張り及び点検口取り付け	60,000	1		60,000
大工人工費用	30,000	1		30,000
-----内装工事-----				
クロス張替え 35㎡	126,000	1		126,000
廃材処分費用	55,000	1	式	55,000

小計	1,207,440 円
消費税	120,744 円
合計	1,328,184 円
内訳	10%対象
	1,207,440 円 消費税 120,744 円

備考
※浴室ヒバ材は再利用可能の場合のお見積りとなります。 再利用不可だった場合別途材料費用が発生いたします。