

見積書

松本 裕子 様



株式会社 ライフライン

〒061-1276

北海道北広島市大曲緑ヶ丘3丁目7番地8号

札幌市厚別区厚別南4丁目26-25


TEL: 0120-322-439

FAX: 011-378-6407

小滝 圭

見積書番号:3615

発行日: 2025/08/09



件名: 給水給湯引き直し工事及び、水抜き栓交換及び、ボイラー交換

御見積金額 1,147,146 円

品目	単価	数量	価格
給水給湯全引き直し技術料	270,000	1	270,000
ONDA 架橋ポリ13A10ミリ 赤	24,300	1	24,300
ONDA架橋ポリ13A10ミリ 青	24,300	1	24,300
銅管直管22.22 4m	10,800	2	21,600
銅管直管15.88 4m	8,900	2	17,800
ONDA ダブルロックヘッダー 3穴 WH2003-13s	11,920	2	23,840
ONDA 床付き WJ66-1313s	3,940	2	7,880
ONDA エルボおねじ WL1-2013-S	2,850	1	2,850
ONDA ナット付きアダプタ WJ18-1313-S	2,660	2	5,320
ONDA バルブ付きオスアダ WB1-1313B,C	5,020	4	20,080
壁取り出し用エルボ	4,510	4	18,040
ヘッダー保温3穴用 RHH2003	1,100	2	2,200
光合金 DT継手	13,000	1	13,000
光合金 オートドレン20mm AUTD-HO	22,200	1	22,200
砲金角ニップル3/4	2,200	1	2,200
砲金チーズ3/4	2,200	1	2,200

品目	単価	数量	価格
銅管継手	28,000	1	28,000
屋内止水栓20サイズ k17-20	9,200	1	9,200
ヨシタケ減圧弁GD 56R20	18,600	1	18,600
-----水抜き栓交換-----			
水抜き栓交換工事費	62,000	2	124,000
同時施工割	-62,000	2	-124,000
竹村 水抜き栓 BL-3x13 1.4m	46,800	2	93,600
ポリ立ち1.5m	12,000	2	24,000
メーター継手交換	10,000	2	20,000
アルミ保温等20Ax20	1,300	2	2,600
YTジョイント	8,600	2	17,200
-----ボイラー交換作業-----			
ボイラー交換作業費	50,000	1	50,000
追加作業割上記より	-50,000	1	-50,000
ボイラー本体 NORITZ OQB-3706F	224,700	1	224,700
お値引き本体より20%	-44,940	1	-44,940
排水ボールバルブエルボ13 AL4-13	2,900	1	2,900
-----人工、廃材、消耗品-----			
人工	30,000	4	120,000
廃材運搬処分費	25,000	1	25,000
デップバンド50mm脚	870	7	6,090
消耗雑材費 養生、ヘルメ、溶接材、煙突部材	12,600	1	12,600
ライトカバー	1,100	5	5,500

小計	1,042,860 円
消費税	104,286 円
合計	1,147,146 円
内訳	10%対象
	1,042,860 円 消費税 104,286 円

備考

1日目: 水抜き栓交換、配管撤去
2日目: 配管引き直し作業、完了
工事完了までトイレ以外水が使えません。

担当: 小滝 圭